

## Цены на Каркасно-Модульные дома. Строительная компания Торсион, ООО.

65017, г.Одеса, ул. Рекордная 25

тел.: 771-7518, тел(факс) (0482) 49-17-11

[www.kmdom.com](http://www.kmdom.com) e-mail : [torsion-company@mail.ru](mailto:torsion-company@mail.ru)

# Базовый комплект поставки КМ-дома

## 1. Наружная стена

Модульные блоки:

- Деревянный каркас 2650\*1250\*170 (обработан антисептиком и антипиреном)
- Обшиты с внешней стороны плитами ЦСП 12мм (Цементно-стружечные плиты) обработаны грунтом глубокого проникновения
- Ветрозащитная пленка

## 2. Внутренняя стена (несущая)

Модульные блоки:

- Деревянный каркас 2650\*1250\*100 без обшивки (обработан антисептиком и антипиреном)

## 3. Перегородки

Профиль под гипсокартон 2650\*1250\*100 без обшивки

## 4. Межэтажное перекрытие

Модульные блоки:

- Деревянный каркас 2650\*1250\*170 (обработан антисептиком и антипиреном)
- Нижняя часть каркаса обшита п/изоляционной пленкой и плитой ЦСП – 10мм
- Комплект листов ЦСП – 24мм для устройства полов
- Утеплитель (шумопоглотитель)
- Комплект гидроизоляционной пленки

## 5. Кровля

- Комплект бруса на стропильную систему
- Комплект п/изоляционной и г/изоляционной пленок
- Комплект не обрезной доски для черновой подшивки
- Комплект утеплителя (150 мм)
- Комплект листов OSB 12мм для сплошного настила кровли
- Комплект гибкой битумной черепицы (цвет по заказу)

*Примечание : Все деревянные изделия обрабатываются антисептиком и антипиреном.*

Стоимость базового комплекта 225-235 у.е. за м<sup>2</sup>

Монтаж + 40% от цены комплекта

# Комплект поставки КМ-дома под «финишную» отделку

1. Включает в себя «Базовый комплект поставки КМ-дома»

## **2. Наружная стена**

- Утеплитель 150 мм
- Изоляционная пленка
- Гипсокартон в два слоя для обшивки наружной стены с внутренней стороны

## **3. Внутренние коммуникации**

- Комплект материалов для устройства электропроводки (прикладывается в гофротрубе)
- Комплект материалов для устройства водопровода, канализации, отопления ( без приборов)

## **4. Окна**

Метало-пластиковые окна (1100\*1500) однокамерные

## **5. Двери**

Входные металлические

## **6. Фасад**

Декоративный брус + мраморное напыление

**Стоимость комплекта под «финишную» отделку 330 – 345 у.е за кв.м.**

**Монтаж + 40% от цены комплекта = 460у.е.**