

Комплект поставки КМ-дома под «финишную» отделку

1. Наружная стена

Модульные блоки:

- Деревянный каркас 2650*1250*170 (обработан антисептиком и антипиреном)
- Обшиты с внешней стороны плитами ЦСП 12мм (Цементно-стружечные плиты) обработаны грунтом глубокого проникновения
- Ветрозащитная пленка
- Утеплитель 150 мм
- Изоляционная пленка
- Гипсокартон в два слоя для обшивки наружной стены с внутренней стороны

2. Внутренняя стена (несущая)

Модульные блоки:

- Деревянный каркас 2650*1250*100 без обшивки (обработан антисептиком и антипиреном)

3. Внутренние коммуникации

- Комплект материалов для устройства электропроводки (прикладывается в гофротрубе)
- Комплект материалов для устройства водопровода, канализации, отопления (без приборов)

4. Окна

Металло-пластиковые окна (1100*1500) однокамерные

5. Двери

Входные металлические двери

6. Перегородки

Профиль под гипсокартон 2650*1250*100 без обшивки

7. Межэтажное перекрытие

Модульные блоки:

- Деревянный каркас 2650*1250*170 (обработан антисептиком и антипиреном)
- Нижняя часть каркаса обшита п/изоляционной пленкой и плитой ЦСП – 10мм
- Комплект листов ЦСП – 24мм для устройства полов
- Утеплитель (шумопоглотитель)
- Комплект гидроизоляционной пленки

8. Кровля

- Комплект бруса на стропильную систему
- Комплект п/изоляционной и г/изоляционной пленок
- Комплект не обрезной доски для черновой подшивки
- Комплект утеплителя (150 мм)

- Комплект листов OSB 12мм для сплошного настила кровли
- Комплект гибкой битумной черепицы (цвет по заказу)

Примечание : Все деревянные изделия обрабатываются антисептиком и антипиреном.

9. Фасад

Декоративный брус + мраморное напыление

Стоимость комплекта под «финишную» отделку 330 – 345 у.е за кв.м.

Монтаж + 40% от цены комплекта = 460у.е.